VPS

Trådlös videoporttelefon · Video Panel System

En trådlös videoporttelefon med 7-tums pekskärm för bostads- och kontorsbyggnader. Installationen är snabb och enkel, utan behov av komplicerad kabeldragning. Boende och administratörer ringer videosamtal och hanterar alla inställningar via PalGate App och PAL Web Portal.



SKÄRM OCH KAMERA

Skärm	**7-tums pekskärm, 720 × 1280**
Glas	**Vandalsäkert glas**
Kamera	**8 MP, 120° betraktningsvinkel**

ANSLUTNING

Mobilnät	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbit/s**
Kortläsare	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

ÖPPNINGSMETODER

Ansiktsigenkänning · **PalGate App** · **Videosamtal** · **PIN-kod** · **NFC/RFID-kort eller -tagg** · **Wiegand 26-läsare** · **Smarta klockor (Google och Android)**

INGÅNGAR, UTGÅNGAR OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Reläer	**2 reläer (NO/NC)**
Ingångar	**2 ingångar**
Strömförsörjning	**48 VDC och/eller PoE+**
Effektförbrukning	**4,3 W (viloläge); 7,7 W (drift)**
PoE	**Helt integrerat PoE+ PD-gränssnitt enligt IEEE 802.3**
Övriga gränssnitt	**Wiegand 26-bitars läsare**

MEKANIK OCH LJUD

Ljud	**Högtalare: dold, 15 W / 4 Ω; mikrofon: −42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL**
Installation	**Utanpåliggande eller infälld montering**
Mått	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Driftstemperatur	**−20 °C till +65 °C (−4 °F till +149 °F)**
App som stöds	**PalGate App för Android och iOS**
Språk	**Engelska, hebreiska, ryska, spanska, nederländska, franska, portugisiska, norska, danska**

HUVUDFUNKTIONER

- Videosamtal till boende via PalGate App
- Ring via lägenhetsnummer eller från lägenhetsregistret
- Inmatning av PIN-kod för behöriga användare
- NFC/RFID-läsare för kort och taggar
- Anpassad titelrad och text på skärmsläckaren
- Hantering via PalGate App och PAL Web Portal

INSTALLATION

- Utanpåliggande eller infälld montering
- Rekommenderad kamerahöjd: 1,5 m (4,9 ft)
- Packningen måste monteras (obligatoriskt)
- Installation av en professionell installatör

Obs! Systemet fungerar via ett 4G-mobilnät; kunden ansvarar för att säkerställa 4G-mottagning på installationsplatsen.